
KOSZTORYS "ślepy"

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana ścian osłonowych wieży zjeżdżalni krytej pływalni DELFIN
ADRES INWESTYCJI : ul. Legionów 4, 26-900 Kozienice
INWESTOR : Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu
ADRES INWESTORA : ul. Legionów 4, 26-900 Kozienice
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 24.07.2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.07.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 8	Ściana osłonowa wieży					
2	9 - 12	Malowanie elementów konstrukcyjnych					
3	13 - 14	Rusztowanie					
		RAZEM					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Ściana osłonowa wieży zjeżdżalni na Krytej Pływalni "DELFIN" w Koziencach i konserwacja konstrukcji wieży						
1	45421160-3	Ściana osłonowa wieży				
1	KNNR 7 0504-02 z.o.3.4.	Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji stalowych o pow.szyb ponad 2 m2 - demontaż	m ²	172.248		
2	KNNR 7 0504-02	Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji stalowych o pow.szyb ponad 2 m2 - montaż	m ²	172.248		
3		Dostarczenie ścian osłonowych wraz z systemowymi obróbkami i uszczelkami - np. system YAWAL lub ALU-PROF MB-SR50, szyby pakiet 6ESG Antisol (barwiona w masie)/14 Arg/44.1	m ²	172.248		
4	KNR 2-05 d.1 0208-01 z.o.7.	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 5 kg - demontaż skorodowanych elementów	t	0.150		
5	KNR 2-05 d.1 0208-01	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 5 kg - montaż elementów łączących w miejsce zdemontowanych	t	0.150		
6		Dostarczenie drobnych elementów łączących stalowych	t	0.150		
7	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 40 km - szkło budowlane przyjmuje najbliższe wysypisko w Radomiu	m ³	4.134		
8		Utylizacja elementów z rozbiórki	t	9.245		
Razem dział: Ściana osłonowa wieży						
2	45442200-9	Malowanie elementów konstrukcyjnych				
9	KNR 7-12 d.2 0101-03 9901-1 9905-2 - oczyszczenie do kl. III powierzchni o III stopniu zniszczenia analogia	Czyszczenie przez szczołkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 8-15 m	m ²	217.573		
10	KNR 7-12 d.2 0105-03 9901-1	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych - w budowlach na wys. 8-15 m	m ²	217.573		
11	KNR 7-12 d.2 0205-03 9901-1 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych - w budowlach na wys. 8-15 m	m ²	217.573		
12	KNR 7-12 d.2 0211-03 9901-1	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych - w budowlach na wys. 8-15 m	m ²	217.573		
Razem dział: Malowanie elementów konstrukcyjnych						
3		Rusztowanie				
13	KNR 2-02 d.3 1604-02/03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 16.20 m - interpolacja	m ²	298.080		
14	KNR 2-02 r.16 d.3 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,4,5,9,10,11,12)				
Razem dział: Rusztowanie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: